



NOTA DE PRENSA N° 005 –2013-GR.CAJ /GSRCH-C.RR.PP.

Por: Carlos J. Idrogo Bravo

Avanza construcción del sistema de riego por aspersión en Morán Lirio - Hualgayoc

Gobierno Regional de Cajamarca asigna más de 2 millones de soles para edificar infraestructura de regadío que beneficiará a 1,022 habitantes.

Un interesante avance registran los trabajos correspondientes al proyecto “Construcción del sistema de riego por aspersión en el Centro Poblado de Morán Lirio”, provincia de Hualgayoc”, que ejecuta el Gobierno Regional de Cajamarca, mediante la Gerencia Sub Regional de Chota, con un presupuesto de 2 millones 345 mil 759.14 nuevos soles.

El avance físico de la obra es del 80%. La meta a ejecutar abarca el mejoramiento del dique Piedra Blanca con su reconstrucción y compactación de la zona erosionada, tiene un vertedero de demasía de concreto simple de 24 metros de largo x 1m de ancho y un m de altura; en latitud interior se ha previsto su reconstrucción con concreto armado en una superficie de 1,162.35 m², con un espesor de 20 cm.

Incluye el reemplazo de los canales existentes; revestimiento de 1.120 km del canal Segundo Tinajones; 13,960.25 metros de canal entubado; 2.320 km del canal San Lorenzo; 3.075.95 km del canal Corrales; 2.318.33 km canal Mishamayo; 1.578 km canal Huapalí; 1.364 km canal Piedra Grande; 1.421 km canal Pabellón Grande; 0.575 km canal Pabellón Chico; 0.563 km canal La Colpa y 0.744.97 km canal Segundo Tinajones.

Además, instalación de 25.09 kilómetros de tubería de distribución o secundaria; irrigación de 112 hectáreas (29 por gravedad y 83 por aspersión); instalación de: 231 sectores de riego de áreas variables; 231 hidrantes; 71 válvulas de control y 126 arcos de riegos en línea de conducción; 38 válvulas de aire en la línea principal; 10 válvulas de purga en la línea de conducción; 180 arcos de desfogue o purga en línea principal y de distribución; 12,980 metros de laterales de riego de 25 mm; 304 aspersores y un sistema de filtrado.

Las obras civiles radican en la instalación de 03 cámaras de cargas con geomembrana de 22.3m x 16.8 m en base y 26.6 m, 21.1 m a nivel de terreno con un volumen de almacenamiento de 672.58 m³ e instalación de 23 cámaras rompe presión.

El Gerente Sub Regional, Soc. Carlos M. Roncal Noriega, anunció que pronto concluirá este primordial proyecto destinado a mejorar la producción agropecuaria, garantizar la distribución del agua en cada parcela y optimizar las condiciones de vida de 1,022 habitantes del centro poblado de Morán Lirio, en la provincia de Hualgayoc.

Se agradece su difusión

Lunes, 14 de enero de 2013.

¡POR UNA GRAN REGIÓN!

COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS
GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA

